

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τιμή Μονάδας (€)
ΟΜΑΔΑ Α	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	Υ.01	ΔΕΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)*	αποκ	Οι συνδέσεις με τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κλπ) ανάλογα με το τιμολόγιο του φορέα σύνδεσης <u>Απαιτείται προσφορά</u>
		Υ.02	ΟΤΕ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)*	αποκ	
		Υ.03	ΥΔΡΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)*	αποκ	
		Υ.04	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)*	αποκ	
		Υ.05	Κατασκευή στεγανού βόθρου από ολισμένο σκυρόδεμα	αποκ	2.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α΄		
ΟΜΑΔΑ Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΧ.01	Περίφραξη * (θεμέλιο και τοιχείο 20*40εκ +κιγκλίδωμα ύψους 1,20μ.)	μ.μ.	70,00
		ΠΧ.02	Περίφραξη * (θεμέλιο και τοιχείο 20*40εκ + πάσσαλοι με συρματόπλεγμα ύψους 1,80 μ.)	μ.μ.	45,00
		ΠΧ.03	Περίφραξη με σίτα και πασσάλους	μ.μ.	17,00
		ΠΧ.05	Ασφαλτόστρωση (βάση υπόβαση ασφαλτος)	μ ²	18,00
		ΠΧ.06	Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις	μ ²	1,50
		ΠΧ.07	Διαμόρφωση χώρου με 3Α	M3	15,00
		ΠΧ.08	Πλακοστρώσεις (με υπόβαση)	μ ²	40,00
		ΠΧ.09	Κράσπεδα	μ.μ.	15,00
		ΠΧ.10	Κυβόλιθος	μ ²	15,00
		ΠΧ.11	Πλάκες πεζοδρομίου	μ ²	22,00
		ΠΧ.12	Σταμπωτο δάπεδο	M2	35,00
		ΠΧ.13	Χώρος πρασίνου (φύτευση γκαζόν)	μ ²	3,50
		ΠΧ.14	Χώρος πρασίνου (φύτευση έτοιμο χλοοτάπητα)	μ2	8,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β΄		
ΟΜΑΔΑ Γ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	3,50
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης	μ ³	4,50
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	15,00
		01.04	Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις-ημιβραχώδεις	μ ³	5,00
		01.05	Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις	μ ³	17,00
		01.06	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	4,00
		01.07	Ειδικές επιχώσεις	μ ³	14,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	02.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (μειονεκτικές περιοχές)	μ ³	
			κατηγορίας C16/20		215,00
			κατηγορίας C20/25		220,00
			κατηγορίας C30/37		230,00
		02.01.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (ορεινές περιοχές)	μ ³	
			κατηγορίας C16/20		235,00
			κατηγορίας C20/25		240,00
			κατηγορίας C30/37		250,00
		02.02	Εξισωτικές στρώσεις (μέχρι 15εκ.)	μ ²	10,00
		02.03	Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος	μ ²	10,00
		02.04	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (μειονεκτικές περιοχές)	μ ³	130,00
		02.05	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (ορεινές περιοχές)	μ ³	140,00
		02.06	Αοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (μειονεκτικές περιοχές)	μ ³	110,00
		02.07	Αοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (ορεινές περιοχές)	μ ³	120,00
		02.08	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	10,00
		02.09	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	12,00

			ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ´				
		ΟΜΑΔΑ Δ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	03.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους πάχους 0,20-0,25εκ	μ² όψης	75,00
				03.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους πάχους 0,20-0,25εκ.	μ² όψης	110,00
03.03	Πλινθοδομές δρομικές			μ²	17,00		
03.04	Πλινθοδομές δρομικές με μπλόκια (μέχρι 15 εκ.)			μ²	20,00		
03.05	Πλινθοδομές μπατικές			μ²	23,00		
03.06	Τσιμεντολιθοδομές			μ²	18,00		
03.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί			μ²	19,00		
03.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές			μ²	25,00		
03.09	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά			μ²	32,00		
03.10	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (ανθυγρή γυψ/δα)			μ²	25,00		
03.11	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές (ανθυγρή γυψ/δα)			μ²	35,00		
03.12	Τοιχοποιία από YTONG (10cm)			μ²	19,00		
03.13	Τοιχοποιία από YTONG (20cm)			μ²	25,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ						
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	04.01		Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ²	12,00		
	04.02		Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ²	20,00		
	04.03		Έτοιμο επίχρισμα	μ²	14,00		
	04.04		Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ²	15,00		
	04.05		Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ²	15,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ				
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	05.01		Με πλακίδια πορσελάνης	μ²	35,00		
	05.02		Με λίθινες πλάκες	μ²	40,00		
	05.03		Με πέτρα στενάρι	μ²	70,00		
	05.04		Με πλάκες μαρμάρου	μ²	80,00		
	05.05		Με γυψοσανίδα (με μεταλλικό σκελετό)	μ.μ	20,00		
	05.06		Με ορθογωνισμένες πλάκες	μ²	35,00		
	05.07		Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	8,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ				
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	06.01		Με τσιμεντοκονία	μ²	8,00		
	06.02		Με χονδρόπλακες ακανονίστου πάχους	μ²	25,00		
	06.03		Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ²	35,00		
	06.04		Με πλάκες μαρμάρου	μ²	60,00		
	06.05		Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ²	35,00		
	06.06		Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ²	50,00		
	06.07		Με λωρίδες δρυός	μ²	80,00		
	06.08		Δάπεδο laminate	μ²	25,00		
	06.09		Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες	μ²	100,00		
	06.10		Με πατητή τσιμεντοκονία	μ²	30,00		
	06.11		Βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδική ρητίνη	μ²	30,00		
	06.12		Με τάπητα PVC,linooleum κλπ	M2	18,00		
	06.13		Με μοκέτα	M2	20,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ´						
Α		07.01	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ²	110,00		
		07.02	Πόρτες ραμποτε ή ταμπλαδωτές από MDF	μ²	150,00		
		07.03	Πόρτες ραμποτε ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, καστανιά κλπ.	μ²	250,00		
		07.04	Εξώπορτες ραμποτε ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία (μασίφ)	μ²	200,00		
		07.05	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ²	250,00		
		07.06	Γαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ²	250,00		
		07.07	Γαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ²	220,00		
		07.08	Γαλοστάσια από ορενγκονταιν	μ²	300,00		
		07.09	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ²	150,00		
		07.10	Σιδερένιες πόρτες	μ²	100,00		
		07.11	Σιδερένια παράθυρα	μ²	80,00		
		07.12	Βιτρίνες αλουμινίου	μ²	100,00		

ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΟΥΦΩΜΑΤ	07.13	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (χωρίς ρολό) με σίτα	μ ²	210,00
		07.14	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (με ρολό) με σίτα	μ ²	220,00
		07.15	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (χωρίς ρολό) με σίτα	μ ²	140,00
		07.16	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (με ρολό) με σίτα	μ ²	150,00
		07.17	Παντζούρια ξύλινα από σουηδική ξυλεία	μ ²	150,00
		07.18	Παντζούρια ξύλινα δρύινα	μ ²	200,00
		07.19	Πόρτες πλαστικές με πάνελ	M2	200,00
		07.20	Πόρτα θωρακισμένη με επένδυση laminate	TEM	500,00
		07.21	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²	180,00
		07.22	Σκούρα (παραδοσιακά) αλουμινίου	μ ²	350,00
		07.23	Σκούρα (παραδοσιακά) συνθετικά PVC	μ ²	250,00
		07.24	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ	650,00
		07.25	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1.000,00
			ΣΥΛΟΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ		
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	08.01	Ντουλάπες μελαμίνης	μ ² οψης	100,00
		08.02	Ντουλάπες mdf νταμπλαδωτές, λακαριστές	μ ² οψης	140,00
		08.03	Ντουλάπια κουζίνας μελαμίνης	μμ	135,00
		08.04	Ντουλάπια κουζίνας mdf νταμπλαδωτές, λακαριστές	μμ	190,00
		08.05	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία	μ.μ.	280,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ		
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	09.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος	μ ²	15,00
		09.02	Θερμομόνωση δώματος με θερμομονωτικά πλακίδια εξωτερικά	M2	30,00
		09.03	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ ²	8,00
		09.04	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου / ή δαπέδων επί εδάφους	μ ²	8,00
		09.05	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη)	μ ²	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε'		
ΟΜΑΔΑ ΣΤ		10.01	Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	35,00
		10.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	60,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ		
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	11.01	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας	μ.μ.	70,00
		11.02	Σιδερένια βαθμίδα	μ.μ.	30,00
		11.03	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ ²	80,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ		
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	12.01	Ψευδοροφή από γυψοσανίδες (απλή κατασκευή)	μ ²	23,00
		12.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	28,00
		12.03	Από ξύλο σουηδίας ραμποτέ	μ ²	40,00
		12.04	Από γυψοσανίδες ανθυγρές	μ ²	26,00
		12.05	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	20,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ		
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	13.01	Ξύλινη στέγη εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος	μ ²	50,00
		13.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια (εμφανή ξυλεία)	μ ²	80,00
		13.03	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος	μ ²	30,00
		13.04	Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα	M2	40,00
		13.05	Με πολυκαρβονικά φύλλα	M2	25,00
		13.06	Υδρορροές (λούκια) οριζόντια και κατακόρυφα	μ.μ.	10,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ		
		14.01	από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	30,00
		14.02	από κινκίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	40,00

ΟΜΑΔΑ Ζ	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΣΤΗΘΑΙΑ	14.03	από υαλοπέτασμα	μ.μ.	100,00
			14.04	από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	70,00
			14.05	Από δορμική πλινθοδομή	μ.μ.	20,00
			14.06	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ.μ.	50,00
			14.07	Από κιγκλίδωμα ινός με τζάμι σεκιουριτ	μ.μ.	200,00
			14.08	Από κιγκλίδωμα ινός	μ.μ.	160,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΘΑΙΑ			
		ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	15.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	μ ²	3,50
			15.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ ²	6,50
			15.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	10,00
			15.04	Τσιμεντοχρώματα	μ ²	8,00
			15.05	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	8,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ			
		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	16.01	Τζάκι απλό	τεμ	1.000,00
			16.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	τεμ	1.400,00
			16.03	Τζάκι ενεργειακό	τεμ	2.300,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦ.ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
		ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	17.01	Πλήρες σετ λουτρού (μπανιέρα/ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, μπασίλια)	σετ	550,00
			17.02	Σετ WC (λεκάνη, νιπτήρας, μπασίλια)	σετ	300,00
			17.03	Σετ WC ΑμεΑ (λεκάνη, νιπτήρας, μπασίλια, μπάρες)	σετ	500,00
			17.04	Καμπίνα / κρύσταλλο ντουζιέρας	M2	80,00
			17.05	Νεροχύτης-μπασίλια κουζίνας	σετ	160,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ			
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ'			
	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	18.01	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας (Σωληνώσεις)	Αποκ.	250,00
			18.02	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας (Συνδέσεις / τοποθέτηση ειδών υγιεινής)	Αποκ.	100,00
			18.03	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού ή wc. (Σωληνώσεις)	Αποκ.	650,00
			18.04	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού ή wc (Συνδέσεις / τοποθέτηση ειδών υγιεινής)	Αποκ.	300,00
			18.05	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις) για βιοτεχνικό κτίριο - εργαστήριο*	Αποκ.	Απαιτείται προσφορά
			18.06	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (συνδέσεις) για βιοτεχνικό κτίριο - εργαστήριο*	Αποκ.	
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			
		ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	19.01	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)*	αποκ	Απαιτείται προσφορά
			19.02	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας, λέβητας)*	αποκ	
			19.03	Κεντρικός κλιματισμός κτιρίου (σωληνώσεις)*	αποκ	
			19.04	Ενδοδαπέδια θέρμανση κ' ψύξη (Σωληνώσεις Συνδέσεις, σώματα. Η αντλία θερμότητας στον εξοπλισμό)	μ ² /κατ	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ			
		ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.01	Κατοικίας, καταστήματος, γραφείων (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	15,00
			20.02	Κατοικίας, καταστήματος, γραφείων (καλοδιώσεις, ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	22,00
			20.03	Βιομηχανικού / βιοτεχνικού κτιρίου (Σωληνώσεις)*	μ ² /κατ	Απαιτείται προσφορά
			20.04	Βιομηχανικού / βιοτεχνικού κτιρίου ρευματολήπτες)*	μ ² /κατ	Απαιτείται προσφορά
			ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			
		ΑΝΕΛΚ. ΥΣΤΗΡΕ Σ	21.01	Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεις	τεμ	15.000,00
			21.02	Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων	Στάσεις	1.200,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ			
		ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	22.01	Ηλιακός συλλέκτης 160lt	τεμ	800,00
			22.02	Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας*	Αποκ.	Απαιτείται προσφορά
			22.03	Θεμελιακή γείωση*	Αποκ.	Απαιτείται προσφορά
			22.04	Συναγερμός *	Αποκ.	Απαιτείται προσφορά
			22.05	Γεώτρηση*	Αποκ.	Απαιτείται προσφορά
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ζ'			

ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	23.01	Μεταλλικός σκελετός (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων και απαιτούμενων υλικών.) * (θα κοστολογηθεί διαφορετικά η σύνθετη μεταλλική κατασκευή από δικτύωμα)	κιλ	1,70
		23.02	Πάνελ με μόνωση 5εκ.	μ2	27,00
		23.03	Πάνελ με μόνωση 8εκ.	μ2	40,00
		23.04	Πάνελ με μόνωση 10εκ.	μ2	50,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Η΄		

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.)
	2. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών , για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους και να προσκομίζονται τρεις προσφορές
	3. Για τις εργασίες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο (*) οι τιμές θα διαμορφωθούν κατά περίπτωση με βάση την αναλυτική περιγραφή των επι μέρους εργασιών, τα υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και ενδεχόμενες προσφορές και απαιτούνται τρεις προσφορές